

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA**

**CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P: 88240-000 - São João Batista - SC**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 81/2017 - PR

**Processo Administrativo: 110/2017
Data do Processo Adm.: 10/07/2017
Processo de Licitação: 110/2017
Data do Processo: 10/07/2017**

Folha: 1/3

**ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	18,000	UN	<p>PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA, CONTENDO: ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO TIPO CRUZETA MEDINDO 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, FERRAGENS GALVANIZADAS À FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CONTENDO:</p> <p>01 PLATAFORMA MEDINDO 1,06 X1,06M, COM ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA À FOGO MEDINDO 30X40MM ESPESSURA 1,5MM, COM ASSOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA PLÁSTICA 136X30MM COR ITAÚBA, COBERTURA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA, MEDINDO 1,22MX1,22M; ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSOALHO: 1,35M. ESCADA DE 7 DEGRAUS, COM ESTRUTURA EM TUBO 30X50MM # 16, CORRIMÃO EM TUBO 1" #18, MEDINDO 1,75X0,66M E FECHAMENTO LATERAL EM FERRO MECÂNICO 3/8" COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 10CM ENTRE ELES, DEGRAUS EM MADEIRA PLÁSTICA 60X13,6X3CM COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR. 01 ESCORREGADOR RETO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO 2,70M DE COMPRIMENTO E 0,50M DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 15CM INTERNA, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 50CM, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA COM PORTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 92X88CM, COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO 64X80CM. 01 RAMPA DE CORDAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE 1 1/2" #18, COM CORDAS DE NYLON 14MM E JUNÇÃO EM PLÁSTICO INJETADO COLORIDO, MEDINDO 0,80X1,80M. ALTURA: 1,35M 01 GUARDA CORPO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 0,75X0,88M, COM ABERTURAS DE 7CM DE LARGURA NO SENTIDO VERTICAL. ALTURA APÓS MONTAGEM:0,80M 01 BALANÇO 02 LUGARES COM ASSENTOS EM BORRACHA INJETADA COLORIDA MEDINDO 0,45X0,20M, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, E REFORÇO NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO, PRESO POR CORRENTES DE 5MM ELO CURTO GALVANIZADAS À FOGO MEDINDO 1,50M.</p>		6.910,0000	124.380,0000

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 110/2017
Data do Processo Adm.: 10/07/2017
Processo de Licitação: 110/2017
Data do Processo: 10/07/2017

Folha: 2/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ESTRUTURA EM TUBO DE 2" #14 E SISTEMA DE ENGATES COM BUCHAS DE POLIACETAL. ESTRUTURA TOTALMENTE GALVANIZADA À FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA JÁ INSTALADA COM BASE DE CONCRETO (301218)			
2	15,000	UN	PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA EUCALIPTO CONTENDO: 01 PLATAFORMA MEDINDO 0,98 X 0,98M, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS TRATADO EM AUTOCLAVE, RÉGUAS DE 7CM DE LARGURA, ESPAÇAMENTO DE 1CM ENTRE ELAS, COM 4 PÉS EM EUCALIPTO MEDINDO 3,00 E DIÂMETRO ENTRE 12 E 15CM, E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO, MODELO PIRÂMIDE, MEDINDO 1,22 X 1,22 X 0,55M; ALTURA DO CHÃO ATÉ A PLATAFORMA: 1,35M; 01 ESCORREGADOR 2,50 X 0,42M EM FIBRA DE VIDRO, COM ABA NA PARTE SUPERIOR E PEGA MÃOS EM TUBO DE 1" FIXADOS À PLATAFORMA, PARA MAIOR SEGURANÇA NO ACESSO, ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA, PÉS EM TUBO DE 1"; 01 RAMPÁ DE CORDAS, MEDINDO 2,10 X 0,83 M, COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE PINUS 5X 10CM, E CORDAS DE POLIPROPILENO 12MM, FORMANDO UMA MALHA; 01 CERCA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS TRATADO EM AUTOCLAVE, MEDINDO 0,75M DE ALTURA X 0,83 DE LARGURA, COM 9 RÉGUAS DE 7CM NO SENTIDO VERTICAL; 01 ESCADA 7 DEGRAUS, MEDINDO 2,00 X 0,76M, COM ESTRUTURA EM TUBO 30X50MM E CORRIMÃO EM TUBO 1", DEGRAUS EM MADEIRA MEDINDO 0,12 X 0,70M; 01 BALANÇO 2 LUGARES, COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO EM AUTOCLAVE, TRAVESSA SUPERIOR MEDINDO 3,00M E 4 PÉS MEDINDO 3,00M COM DIÂMETRO DE 12 A 15CM, COM 02 ASSENTOS EM MADEIRA DE PINUS TRATADO EM AUTOCLAVE, PRESOS POR CORRENTES 6MM GALVANIZADAS À FOGO E ENGATES PARA MOVIMENTAÇÃO COM BUCHAS EM NYLON. ESTRUTURA JÁ INSTALADA COM BASE DE CONCRETO (301219)	-----	6.665,0000	99.975,0000
3	23,000	UN	LABIRINTO, MEDINDO 1,45 X 1,45M COM 1,95M DE ALTURA. ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO DE 1" #18, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTRUTURA JÁ INSTALADA COM BASE DE CONCRETO (301220)	-----	2.370,0000	54.510,0000
4	23,000	UN	CARROSSEL 8 LUGARES COM VOLANTE - DIÂMETRO: 1,50M ; RAI0: 0,75M; ALTURA DO EIXO: 1,50M; EIXO: CANO GALVANIZADO 2", PAREDE 2,60MM ; CANO CENTRAL, 2 1?4 ", PAREDE 2,00MM ; ESTRUTURA EM CANO 1"; ASSENTO, ENCOSTO E VOLANTE COM CANO 7/8" ; ASSOALHO COM FERRO MACIÇO 5/16"; ROLAMENTO PARA MOVIMENTO. ESTRUTURA JÁ INSTALADA COM BASE DE CONCRETO (301221)	-----	2.286,6600	52.593,1800

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA**

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 81/2017 - PR

Processo Administrativo: 110/2017
Data do Processo Adm.: 10/07/2017
Processo de Licitação: 110/2017
Data do Processo: 10/07/2017

Folha: 3/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
5	23,000	UN	BALANÇO 3 LUGARES, COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO CITRIODORA TRATADO EM AUTOCLAVE, TRAVESSA SUPERIOR MEDINDO 4,00M E 4 PÉS MEDINDO 3,00M COM DIÂMETRO DE 12 A 15CM, COM 3 ASSENTOS EM BORRACHA INJETADA COLORIDA MEDINDO 0,45X0,20M, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, E REFORÇO NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO PRESO POR CORRENTES DE 5MM ELO CURTO GALVANIZADAS À FOGO MEDINDO 1,50M ESTRUTURA JÁ INSTALADA COM BASE DE CONCRETO (301222)	-----	1.916,6600	44.083,1800
6	18,000	UN	BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA PARA PARQUE - LARGURA: 1,50 METROS; - ALTURA ACENTO: 37 CM - ALTURA ENCOSTO: 40 CM, - ALTURA TOTAL: 77 CM - BASE ACENTO: 34 CM, - ESTRUTURA: 3 PÉS EM FORMATO DE H, PRODUZIDO EM MATERIAL PP; - TRAVAS: 3 UNIDADES - PARAFUSOS E PORCAS: 26 UNIDADES (FIXAR PERFIL TABUAS NOS PÉS) - PARAFUSOS E PORCAS: 6 UNIDADES (FIXAR TRAVAS NOS PÉS E PERFIL TABUA); - PERFIL TABUA 13,6 CM X 3 CM X 1,50 MT : 4 UNIDADES, PRODUZIDAS EM POLIETILENO E POLIPROPILENO. (301223)	-----	586,6600	10.559,8800
7	15,000	UN	BANCO EM FERRO E MADEIRA BANCO COM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, MODELO CAVALO COM 9 RÉGUAS EM MADEIRA ITAÚBA MEDINDO 1,50X0,025X0,07M PINTADAS EM OSMOCOLOR NOGUEIRA. (301224)	-----	608,3300	9.124,9500
8	23,000	UN	LIXEIRA EM MADEIRA DE PINUS TRATADO COM PÉ EM EUCALIPTO, SEM TAMPA. DIÂMETRO DE 38CM E ALTURA DE 50CM. (301225)	-----	461,6600	10.618,1800

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

405.844,3700