


Anexo 01 - Quantitativo de Enrocamento e Movimentação de Terra			
Projeto:	Proteção de Encosta - Enrocamento	Data:	27/09/2017
Cliente:	Prefeitura Municipal de São João Batista		
Endereço:	Estrada Geral Colônia de Dentro- Bairro Colônia - São João Batista - Santa Catarina		
Eng. Responsável:	Jaimer Francisco Werner	Crea:	126.635-8/SC


COTA7
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

Seção	Semi-distância (m)	Áreas (m²)			Volumes (m³)		
		Enrocamento	Corte	Aterro	Enrocamento	Corte	Aterro
S1	2,50	19,17	2,03	11,90	47,93	5,08	29,75
S2	5,00	27,72	36,67	0,00	138,60	183,35	0,00
S3	5,00	23,63	20,93	0,00	118,15	104,65	0,00
S4	5,00	26,43	18,57	3,41	132,15	92,85	17,05
S5	5,00	26,62	18,31	15,94	133,10	91,55	79,70
S6	5,00	26,31	20,22	20,34	131,55	101,10	101,70
S7	5,00	26,18	27,04	6,67	130,90	135,20	33,35
S8	5,00	26,06	31,38	3,98	130,30	156,90	19,90
S9	5,00	25,02	21,94	0,45	125,10	109,70	2,25
S10	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45,00	227,14	197,09	62,69	1087,78	980,38	283,70

Jaimer Francisco Werner
Engenheiro Civil - Cota7 Engenharia
Crea/SC - 126.635-8