


Anexo 03 - Orçamento										
Projeto:	Proteção de Encosta - Enrocamento				Data:				27/09/2017	
Cliente:	Prefeitura Municipal de São João Batista									
Endereço:	Estrada Geral Colônia de Dentro- Bairro Colônia - São João Batista - Santa Catarina									
Eng. Responsável:	Jaime Francisco Werner				Crea:				126.635-8/SC	
Item	Cod	Especificação Serviço	Unid.	Qtde	Valor Unit	BDI	Valor Unit c/ BDI	Valor Total		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 737,02		
1.1	74209/001	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00	R\$ 351,36	R\$ 17,15	R\$ 368,51	R\$ 737,02		
2	ENROCAMENTO							R\$ 130.109,91		
2.1	Cotação	Pedra Detonada - Entregue	m³	1087,78	R\$ 70,00	R\$ 17,15	R\$ 87,15	R\$ 94.800,03		
2.2	2719	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DE 99 HP,PESO OPERACIONAL DE *16* T E CAPACIDADE DE 0,85 A 1,00 M3 (LOCACAO COM OPERADOR,COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	h	185,00	R\$ 130,50	R\$ 31,97	R\$ 162,47	R\$ 30.056,95		
2.3	72887	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA - DMT = 5km	m³*km	4528,39	R\$ 0,93	R\$ 0,23	R\$ 1,16	R\$ 5.252,93		
TOTAL								R\$ 130.846,93		
Obs: Cotação para aquisição de pedra detonada processo 67/2017 - PP - 50/2017 Valor do BDI é de 25% O material para o aterro será fornecido pela prefeitura e transportado pela empresa executora										

Jaime Francisco Werner
 Engenheiro Civil - Cota7 Engenharia
 Crea/SC - 126.635-8