


Anexo 01 - Quantitativo de Enrocamento e Movimentação de Terra					
Projeto:	Proteção de Encosta - Enrocamento			Data:	01/09/2017
Cliente:	Prefeitura Municipal de São João Batista				
Enderesso:	Rua Colonia de Dentro- Bairro Colonia - São João Batista - Santa Catarina				
Eng. Responsável:	Jaime Francisco Werner			Crea:	126.635-8/SC



Seção	Semi-distância (m)	Áreas (m²)			Volumes (m³)		
		Enrocamento	Corte	Aterro	Enrocamento	Corte	Aterro
S1	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2	5,00	27,84	9,32	3,99	139,20	46,60	19,95
S3	5,00	27,87	9,29	21,93	139,35	46,45	109,65
S4	5,00	28,01	6,91	23,73	140,05	34,55	118,65
S5	5,00	27,83	11,04	13,02	139,15	55,20	65,10
S6	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25,00	111,55	36,56	62,67	557,75	182,80	313,35

Jaimer Francisco Werner
Engenheiro Civil - Cota7 Engenharia
Crea/SC - 126.635-8