


Anexo 01 - Quantitativo de Enrocamento e Movimentação de Terra					
Projeto:	Proteção de Encosta - Enrocamento		Data:	27/09/2017	
Cliente:	Prefeitura Municipal de São João Batista				
Endereço:	Estrada Geral Colonia de Dentro - Bairro Colônia - São João Batista - Santa Catarina				
Eng. Responsável:	Jaime Francisco Werner		Crea:	126.635-8/SC	


COTA7
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

Seção	Semi-distância (m)	Áreas (m²)			Volumes (m³)		
		Enrocamento	Corte	Aterro	Enrocamento	Corte	Aterro
S1	2,50	32,35	28,54	0,00	80,88	71,35	0,00
S2	5,00	32,40	0,05	31,15	162,00	0,25	155,75
S3	5,00	30,35	0,27	54,73	151,75	1,35	273,65
S4	5,00	30,08	1,12	58,45	150,40	5,60	292,25
S5	3,09	30,19	1,33	69,46	93,29	4,11	214,63
S6	3,09	30,25	1,14	68,05	93,47	3,52	210,27
S7	5,00	30,57	2,26	71,21	152,85	11,30	356,05
S8	5,00	30,78	4,92	67,48	153,90	24,60	337,40
S9	5,00	30,68	13,37	49,66	153,40	66,85	248,30
S10	4,05	30,52	26,62	19,95	123,61	107,81	80,80
S11	4,05	14,43	0,37	8,29	58,44	1,50	33,57
S12	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S14	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	42,73	308,17	79,62	490,14	1373,98	298,24	2202,68

Jaime Francisco Werner
 Engenheiro Civil - Cota7 Engenharia
 Crea/SC - 126.635-8