

Anexo 01 - Quantitativo de Enrocamento e Movimentação de Terra			
Projeto:	Proteção de Encosta - Enrocamento	Data:	27/09/2017
Cliente:	Prefeitura Municipal de São João Batista		
Endereço:	Rua Augusto Marcos Soares- Bairro Rio do Braço - São João Batista - Santa Catarina		
Eng. Responsável:	Jaimer Francisco Werner	Crea:	126.635-8/SC



Seção	Semi-distância (m)	Áreas (m²)			Volumes (m³)		
		Enrocamento	Corte	Aterro	Enrocamento	Corte	Aterro
S7	2,50	19,32	18,59	0,44	48,30	46,48	1,10
S8	5,00	19,02	10,24	0,00	95,10	51,20	0,00
S9	5,00	19,13	8,82	0,14	95,65	44,10	0,70
S10	5,00	19,10	9,06	0,00	95,50	45,30	0,00
S11	5,00	18,83	7,86	0,00	94,15	39,30	0,00
S12	5,00	19,41	12,51	0,00	97,05	62,55	0,00
S13	5,00	17,59	11,38	0,00	87,95	56,90	0,00
S14	5,00	17,33	19,21	0,00	86,65	96,05	0,00
S15	5,00	17,44	18,06	0,00	87,20	90,30	0,00
S16	5,00	19,03	21,96	0,00	95,15	109,80	0,00
S17	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50,00	186,20	137,69	0,58	882,70	641,98	1,80

Jaimer Francisco Werner
Engenheiro Civil - Cota7 Engenharia
Crea/SC - 126.635-8