



Interpolação Drenagem

	Anexo 05 - Interpolações de Verificação da Drenagem									
	Projeto:	Rua Dirceu Duarte			Data:	09/06/2017				
	Cliente:	Pref. Municipal de São João Batista								
	Enderesso:	Rua Dirceu Duarte, Bairro Carmelo - São João Batista - Santa Catarina								
Trecho	Kq cal.	Kq ref.	Kv ref.	d/D ref.	A/D2 ref.	R/D ref.	d/D cal	A/D2 cal	R/D cal.	Kv cal.
Trecho 01										
PV01-CP01	0,0317	0,0301	0,2512	0,21	0,1199	0,1259	0,21533	0,12427	0,12873	0,25493
		0,0331	0,2582	0,22	0,1281	0,1312				
CP01-PV02	0,1009	0,1003	0,3535	0,39	0,2836	0,2102	0,39128	0,28485	0,21071	0,35407
		0,105	0,358	0,4	0,2934	0,2142				
PV02-PV03	0,1651	0,1611	0,4002	0,51	0,4027	0,2531	0,51741	0,41011	0,2554	0,40257
		0,1665	0,4034	0,52	0,4127	0,2562				
PV03-PV04	0,1834	0,1825	0,4124	0,55	0,4426	0,2649	0,55167	0,44427	0,26535	0,41288
		0,1879	0,4153	0,56	0,4526	0,2676				
PV03-SAIDA	0,0455	0,0427	0,278	0,25	0,1535	0,1466	0,25824	0,16075	0,15072	0,28319
		0,0461	0,2843	0,26	0,1623	0,1516				
Trecho 02										
PV06-PV05	0,0182	0,0173	0,2133	0,16	0,0811	0,0986	0,16391	0,084	0,10079	0,21647
		0,0196	0,2214	0,17	0,0885	0,1042				
=DRENAGEMIF35	0,0043	0,0041	0,1381	0,08	0,0294	0,0513	0,08209	0,03057	0,05259	0,14035
		0,00521	0,1489	0,09	0,035	0,0575				