

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO BATISTA

Obra:

Ponte sobre o Rio Tijucas

Dimensões: 100,00 x 14,00 m

Área: 1.400,00 m²

Data base:

Referencial: SINAP

SEI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL COM LDI R\$	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1.1	INFRAESTRUTURA	1.528.187,52	10%	20%	20%	20%	20%	10%
			R\$ 152.818,75	R\$ 305.637,50	R\$ 305.637,50	R\$ 305.637,50	R\$ 305.637,50	R\$ 152.818,75
1.2	MESOESTRUTURA	502.329,97	0%	0%	0%	10%	20%	20%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.233,00	R\$ 100.465,99	R\$ 100.465,99
1.3	SUPERESTRUTURA	3.068.690,80	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	48.319,25	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	134.380,14	9%	9%	9%	9%	8%	8%
			R\$ 12.094,21	R\$ 12.094,21	R\$ 12.094,21	R\$ 12.094,21	R\$ 10.750,41	R\$ 10.750,41
3	CANTEIRO DE OBRA	76.099,27	100%	0%	0%	0%	0%	0%
			R\$ 76.099,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	MOBILIZAÇÃO	37.110,20	100%	0%	0%	0%	0%	0%
			R\$ 37.110,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	DESMOBILIZAÇÃO	38.063,51	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		5.433.180,66	R\$ 278.122,43	R\$ 317.731,72	R\$ 317.731,72	R\$ 367.964,71	R\$ 416.853,91	R\$ 264.035,16
			5%	6%	6%	7%	8%	5%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 278.122,43	R\$ 595.854,15	R\$ 913.585,87	R\$ 1.281.550,58	R\$ 1.698.404,49	R\$ 1.962.439,65
			5%	11%	17%	24%	31%	36%

SETEMBRO/17

1 - SICRO/DNIT

M desoneração

LDI: 34,32%

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAIS
0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.528.187,52
20%	20%	10%	0%	0%	0%	100%
R\$ 100.465,99	R\$ 100.465,99	R\$ 50.233,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 502.329,97
10%	20%	20%	20%	20%	10%	100%
R\$ 306.869,08	R\$ 613.738,16	R\$ 613.738,16	R\$ 613.738,16	R\$ 613.738,16	R\$ 306.869,08	R\$ 3.068.690,80
0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.159,63	R\$ 24.159,63	R\$ 48.319,25
8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
R\$ 10.750,41	R\$ 10.750,41	R\$ 10.750,41	R\$ 10.750,41	R\$ 10.750,41	R\$ 10.750,41	R\$ 134.380,14
0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.099,27
0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.110,20
0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.063,51	R\$ 38.063,51
R\$ 418.085,49	R\$ 724.954,57	R\$ 674.721,57	R\$ 624.488,57	R\$ 648.648,20	R\$ 379.842,63	R\$ 5.433.180,66
8%	13%	12%	11%	12%	7%	100%
R\$ 2.380.525,13	R\$ 3.105.479,70	R\$ 3.780.201,27	R\$ 4.404.689,84	R\$ 5.053.338,03	R\$ 5.433.180,66	
44%	57%	70%	81%	93%	100%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO BATISTA

Obra:

Ponte sobre o Rio Tijucas

Dimensões: 100,00 x 14,00 m
Área: 1.400,00 m²

Data base: JANEIRO/18
Referencial: SINAPI - SICRO/DNIT

SEM desoneração

LDI: 28,08%

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM LDI R\$	CUSTO UNITÁRIO COM LDI R\$	CUSTO TOTAL SEM LDI R\$	CUSTO TOTAL COM LDI R\$
1			PONTE SOBRE O RIO TIJUCAS					4.243.644,75	5.433.180,66
1.1			INFRAESTRUTURA					1.193.150,78	1.528.187,52
1.1.1			Tubulões						
1.1.1.1	SICRO JAN/2018	6106338	Base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade 10 a 20 m - inclusive concretagem	m³	78,96	7.911,72	10.133,33	624.709,41	800.127,81
1.1.1.2	SICRO JAN/2018	6106221	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 1ª categoria	m³	52,17	224,93	288,09	11.735,62	15.030,98
1.1.1.3	SICRO JAN/2018	6106318	Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido na profundidade de até 10 m em material de 2ª categoria	m³	107,00	2.678,42	3.430,52	286.583,99	367.056,78
			TOTAL DO ITEM					923.029,02	1.182.215,57
1.1.2			Base Alargada dos Tubulões						
1.1.2.1	SICRO JAN/2018	3107999	Forma de placa compensada resinada	m²	136,75	89,48	114,61	12.236,57	15.672,60
1.1.2.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	4.574,47	8,00	10,25	36.595,78	46.871,87
1.1.2.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	78,96	272,81	349,42	21.541,08	27.589,81
			TOTAL DO ITEM					70.373,43	90.134,28
1.1.3			Tubulões						
1.1.3.1	SICRO JAN/2018	3107999	Forma de placa compensada resinada	m²	434,10	89,48	114,61	38.843,40	49.750,63
1.1.3.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	7.476,75	8,00	10,25	59.813,96	76.609,73
1.1.3.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	144,70	272,81	349,42	39.475,61	50.560,36
			TOTAL DO ITEM					138.132,97	176.920,72
1.1.4			Pilar						
1.1.4.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m²	134,59	93,41	119,64	12.571,96	16.102,16
1.1.4.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	3.877,18	8,00	10,25	31.017,42	39.727,11
1.1.4.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	38,45	272,81	349,42	10.489,54	13.435,01
1.1.4.4	SICRO JAN/2018	2108170	Escoramento com pontaletes D = 15 mm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	180,60	41,73	53,45	7.536,44	9.652,67
			TOTAL DO ITEM					61.615,36	78.916,95
1.2			MESOESTRUTURA					392.200,15	502.329,97
1.2.1			Calços de Apoio						
1.2.1.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m²	9,24	93,41	119,64	863,11	1.105,47
1.2.1.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	357,52	8,00	10,25	2.860,16	3.663,29
1.2.1.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	1,26	272,81	349,42	343,74	440,26
			TOTAL DO ITEM					4.067,01	5.209,02
1.2.2			Aparelho de apoio - Neoprene fretado						
1.2.2.1	SICRO JAN/2018	307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	378,00	64,31	82,37	24.309,18	31.135,20
			TOTAL DO ITEM					24.309,18	31.135,20
1.2.3			Cortinas de contenção - Console						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO BATISTA

Obra:

Ponte sobre o Rio Tijucas

Dimensões: 100,00 x 14,00 m

Área: 1.400,00 m²

Data base: JANEIRO/18

Referencial: SINAPI - SICRO/DNIT

SEM desoneração

LDI: 28,08%

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM LDI R\$	CUSTO UNITÁRIO COM LDI R\$	CUSTO TOTAL SEM LDI R\$	CUSTO TOTAL COM LDI R\$
1.2.3.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m ²	109,66	93,41	119,64	10.243,53	13.119,91
1.2.3.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	2.785,77	8,00	10,25	22.286,12	28.544,07
1.2.3.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m ³	16,17	272,81	349,42	4.411,34	5.650,04
TOTAL DO ITEM								36.940,99	47.314,02
1.2.4			Viga Travessa - Apoios 1 e 4						
1.2.4.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m ²	127,09	93,41	119,64	11.871,66	15.205,23
1.2.4.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	7.839,80	8,00	10,25	62.718,43	80.329,77
1.2.4.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m ³	69,09	272,81	349,42	18.848,44	24.141,09
1.2.4.4	SICRO JAN/2018	2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	m ³	399,00	56,39	72,22	22.499,61	28.817,50
TOTAL DO ITEM								115.938,14	148.493,59
1.2.5			Viga Travessa - Apoios 2 e 3						
1.2.5.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m ²	135,28	93,41	119,64	12.636,69	16.185,07
1.2.5.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	8.793,19	8,00	10,25	70.345,55	90.098,58
1.2.5.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m ³	97,76	272,81	349,42	26.668,54	34.157,07
1.2.5.4	SICRO JAN/2018	2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	m ³	1.330,00	56,39	72,22	74.998,70	96.058,33
TOTAL DO ITEM								184.649,48	236.499,05
1.2.6			Parede de fechamento - Apoios 1 e 4						
1.2.6.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m ²	66,51	93,41	119,64	6.212,42	7.956,87
1.2.6.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	193,77	8,00	10,25	1.550,14	1.985,41
1.2.6.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m ³	7,85	272,81	349,42	2.142,65	2.744,31
TOTAL DO ITEM								9.905,21	12.686,59
1.2.7			Parede de fechamento - Apoios 2 e 3						
1.2.7.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m ²	20,10	93,41	119,64	1.877,26	2.404,40
1.2.7.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	279,09	8,00	10,25	2.232,72	2.859,67
1.2.7.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m ³	2,29	272,81	349,42	624,46	799,81
TOTAL DO ITEM								4.734,44	6.063,88
1.2.8			Alas de contenção						
1.2.8.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m ²	45,39	93,41	119,64	4.240,02	5.430,62
1.2.8.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	761,18	8,00	10,25	6.089,41	7.799,32
1.2.8.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m ³	4,86	272,81	349,42	1.326,27	1.698,68
TOTAL DO ITEM								11.655,70	14.928,62
1.3			SUPERESTRUTURA					2.395.917,23	3.068.690,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO BATISTA

Obra:

Ponte sobre o Rio Tijucas

Dimensões: 100,00 x 14,00 m

Área: 1.400,00 m²

Data base: JANEIRO/18

Referencial: SINAPI - SICRO/DNIT

SEM desoneração

LDI: 28,08%

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM LDI R\$	CUSTO UNITÁRIO COM LDI R\$	CUSTO TOTAL SEM LDI R\$	CUSTO TOTAL COM LDI R\$
1.3.1			Vigas pré-moldadas (compr. 33,133m e h=1,70m)						
1.3.1.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m²	1.492,69	93,41	119,64	139.432,22	178.584,79
1.3.1.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	31.597,93	8,00	10,25	252.783,47	323.765,07
1.3.1.3	SICRO JAN/2018	4507957	Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação	kg	14.200,94	6,87	8,80	97.560,42	124.955,39
1.3.1.4	SICRO JAN/2018	4507771	Ancoragem ativa para 7 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão	un	100,00	1.006,27	1.288,83	100.627,00	128.883,06
1.3.1.5	SICRO JAN/2018	4508174	Bainha metálica diâmetro 65 mm para 7 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento	m	1.800,00	40,45	51,81	72.810,00	93.255,05
1.3.1.6	SICRO JAN/2018	1106282	Concreto usinado bombeado fck=40MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	213,94	311,92	399,51	66.731,39	85.469,56
1.3.1.7	COMP 001		Equipe de apoio c/ guindaste p/ montagem, desmontagem, transp. e operação da treliça SICET 100/40 (lanç. de vigas de concreto pré-moldadas 80t)	dia	20,00	6.955,84	8.909,04	139.116,76	178.180,74
1.3.1.8	COMP 002		Lançamento de viga pré-moldada 50,84t com treliça metálica SICET capacidade máx. 100t e compr. máx. 40m	un	10,00	26.281,76	33.661,68	262.817,58	336.616,76
			TOTAL DO ITEM					1.131.878,84	1.449.710,42
1.3.2			Vigas pré-moldadas (compr. 32,633m e h=1,70m)						
1.3.2.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m²	742,83	93,41	119,64	69.388,03	88.872,19
1.3.2.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	15.798,96	8,00	10,25	126.391,69	161.882,48
1.3.2.3	SICRO JAN/2018	4507957	Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação	kg	7.100,47	6,87	8,80	48.780,21	62.477,70
1.3.2.4	SICRO JAN/2018	4507771	Ancoragem ativa para 7 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão	un	50,00	1.006,27	1.288,83	50.313,50	64.441,53
1.3.2.5	SICRO JAN/2018	4508174	Bainha metálica diâmetro 65 mm para 7 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento	m	900,00	40,45	51,81	36.405,00	46.627,52
1.3.2.6	SICRO JAN/2018	1106282	Concreto usinado bombeado fck=40MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	105,50	311,92	399,51	32.908,81	42.149,60
1.3.2.7	COMP 001		Equipe de apoio c/ guindaste p/ montagem, desmontagem, transp. e operação da treliça SICET 100/40 (lanç. de vigas de concreto pré-moldadas 80t)	dia	10,00	6.955,84	8.909,04	69.558,38	89.090,37
1.3.2.8	COMP 002		Lançamento de viga pré-moldada 50,24t com treliça metálica SICET capacidade máx. 100t e compr. máx. 40m	un	5,00	26.281,76	33.661,68	131.408,79	168.308,38
			TOTAL DO ITEM					565.154,41	723.849,77
1.3.3			Transversinas						
1.3.3.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m²	167,33	93,41	119,64	15.630,11	20.019,04
1.3.3.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	2.807,54	8,00	10,25	22.460,34	28.767,20
1.3.3.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	25,10	272,81	349,42	6.846,17	8.768,57
			TOTAL DO ITEM					44.936,62	57.554,81
1.3.4			Laje de pista						
1.3.4.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m²	287,41	93,41	119,64	26.846,59	34.385,12
1.3.4.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	28.776,93	8,00	10,25	230.215,44	294.859,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO BATISTA

Obra:

Ponte sobre o Rio Tijucas

Dimensões: 100,00 x 14,00 m

Área: 1.400,00 m²

Data base: JANEIRO/18

Referencial: SINAPI - SICRO/DNIT

SEM desoneração

LDI: 28,08%

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM LDI R\$	CUSTO UNITÁRIO COM LDI R\$	CUSTO TOTAL SEM LDI R\$	CUSTO TOTAL COM LDI R\$
1.3.4.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	300,30	272,81	349,42	81.924,84	104.929,34
			TOTAL DO ITEM					338.986,87	434.174,40
1.3.5			Lajes de aproximação						
1.3.5.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m²	21,80	93,41	119,64	2.036,15	2.607,90
1.3.5.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	2.722,97	8,00	10,25	21.783,72	27.900,59
1.3.5.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	33,52	272,81	349,42	9.143,50	11.710,99
1.3.5.4	SICRO JAN/2018	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	10,64	292,43	374,54	3.111,46	3.985,15
			TOTAL DO ITEM					36.074,83	46.204,63
1.3.6			New Jersey sobre a laje do tabuleiro						
1.3.6.4	SICRO JAN/2018	3713823	Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e 810 ≤ H ≤ 1.070 mm	m	200,00	452,77	579,91	90.554,00	115.981,56
			TOTAL DO ITEM					90.554,00	115.981,56
1.3.7			Lajes de preenchimento						
1.3.7.1	SICRO JAN/2018	3108015	Forma de placa compensada plastificada	m²	354,71	93,41	119,64	33.133,55	42.437,46
1.3.7.2	SICRO JAN/2018	407819	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	11.193,80	8,00	10,25	89.550,38	114.696,13
1.3.7.3	SICRO JAN/2018	1106280	Concreto usinado bombeado fck=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	71,30	272,81	349,42	19.449,99	24.911,55
1.3.7.4	SICRO JAN/2018	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	T	169,74	28,68	36,73	4.868,14	6.235,12
			TOTAL DO ITEM					147.002,06	188.280,26
1.3.8			Guarda-corpo - Metálico						
1.3.8.1	COMP 003		Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	200,00	206,65	264,67	41.329,60	52.934,95
			TOTAL DO ITEM					41.329,60	52.934,95
1.4			ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES					39.349,48	48.319,25
1.4.1			Tube dreno 4" a cada 4m						
1.4.1.1	SICRO JAN/2018	4915642	Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm e L = 50 cm em OAE - fornecimento e instalação	un	100,00	29,12	37,30	2.912,00	3.729,69
			TOTAL DO ITEM					2.912,00	3.729,69
1.4.2			Pavimento de CBUQ						
1.4.2.1	SICRO JAN/2018	4011353	Pintura de ligação	m²	1.400,00	0,19	0,24	266,00	340,69
1.4.2.2	SICRO JAN/2018	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	175,00	104,78	134,20	18.336,50	23.485,39
1.4.2.3	SICRO JAN/2018	M2097	Fornecimento de RR-2C	t	0,82	1.250,00	1.455,25	1.025,00	1.193,31
1.4.2.4	SICRO JAN/2018	M1943	Fornecimento de CAP-50/70	t	10,50	1.600,00	1.862,72	16.800,00	19.558,56
1.4.2.5	SICRO JAN/2018	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada	tKm	10,50	0,95	1,11	9,98	11,61
			TOTAL DO ITEM					36.437,48	44.589,56
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1	COMP 004		Administração local	mês	12,00	8.743,24	11.198,34	104.918,91	134.380,14
			TOTAL DO ITEM					104.918,91	134.380,14
3			CANTEIRO DE OBRA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO BATISTA

Obra:

Ponte sobre o Rio Tijucas

Dimensões: 100,00 x 14,00 m

Área: 1.400,00 m²

Data base: JANEIRO/18

Referencial: SINAPI - SICRO/DNIT

SEM desoneração

LDI: 28,08%

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM LDI R\$	CUSTO UNITÁRIO COM LDI R\$	CUSTO TOTAL SEM LDI R\$	CUSTO TOTAL COM LDI R\$
3.1	COMP 005		Canteiro de obra	un	1,00	59.415,42	76.099,27	59.415,42	76.099,27
			TOTAL DO ITEM					59.415,42	76.099,27
4			MOBILIZAÇÃO						
4.1	COMP 006		Mobilização de obras	un	1,00	28.974,24	37.110,20	28.974,24	37.110,20
			TOTAL DO ITEM					28.974,24	37.110,20
5			DESMOBILIZAÇÃO						
5.1	COMP 007		Desmobilização e desinstalação de canteiro de obras	un	1,00	29.718,54	38.063,51	29.718,54	38.063,51
			TOTAL DO ITEM					29.718,54	38.063,51