

**CNPJ: 82.925.652/0001-00**  
**PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89**  
**C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**

**Processo Administrativo: 29/2020**  
**Data do Processo Adm.: 05/03/2020**  
**Processo de Licitação: 29/2020**  
**Data do Processo: 05/03/2020**

Folha: 1/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	15,000	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTRUTURA, TABELA, ARO E REDE PARA BASQUETE (02 UNIDADES) PÉ DIREITO COM 3,05 M ALTURA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 4", COM REFORÇO EM MÃO FRANCESA EM TUBO DE 2" COM AVANÇO OFICIAL DE 2,20M, COM CHUMBADOR EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3 1/2" PARA FIXAÇÃO NO PISO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO. (305454)	_____	3.050,0000	45.750,0000
2	15,000	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE POSTE DE VÓLEI (02 UNIDADES) COM ALTURA DE 2,55M CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 3" ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANDA EM FERRO FUNDIDO INCLUINDO BUCHAS (LUVAS) E TAMPAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ, A FIXAÇÃO SE DA ATRAVÉS DE BUCHAS NO PISO. INCLUINDO ARGOLA PARA FIXAÇÃO DA REDE. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO. (305452)	_____	2.550,0000	38.250,0000
3	15,000	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE POSTE E REDE DE VÓLEI (02 UNIDADES) COM REGULAGEM DE ALTURA DE 2.15M A 2,43M CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 3" ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA EM FERRO FUNDIDO INCLUINDO BUCHAS (LUVAS) E TAMPAS, COM 3 OPÇÕES DE REGULAGENS DE ALTURA. MASCULINO, FEMININO E JUVENIL, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ, FIXAÇÃO SE DA ATRAVÉS DE BUCHAS NO PISO, INCLUINDO ARGOLA PARA FIXAÇÃO DA REDE, REDE DE POLIAMIDA 2,50MM E CONJUNTO DE ANTENAS DE FIBRA. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO. (305453)	_____	2.550,0000	38.250,0000
4	15,000	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TABELAS PARA BASQUETE (02 UNIDADES) EM LAMINADO NAVAL COM DIMENSÃO OFICIAL DE 1,80 X 1,05 M COM 20 MM DE ESPESSURA, ENVOLVIDA POR PERFIL METÁLICO "U" COM VEDAÇÃO EM SILICONE FRENTE E VERSO, COM ARO METÁLICO E REDE FIO 6 MM EM	_____	3.785,0000	56.775,0000

CNPJ: 82.925.652/0001-00  
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89  
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 29/2020  
Data do Processo Adm.: 05/03/2020  
Processo de Licitação: 29/2020  
Data do Processo: 05/03/2020

Folha: 2/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
5	15,000	UN	POLIPROPILENO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO. (305455) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVE DE FUTEBOL (02 UNIDADES) DE SUIÇO OFICIAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM 3 1/2" COM REQUADRO EM TUBO 1", NA MEDIDA OFICIAL DE 5,00 M DE LARGURA X 2,20M DE ALTURA INTERNO, INCLUINDO REDE EM POLIAMIDA, INCLUINDO BUCHAS EM PVC FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHA NO PISO/SOLO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO. (305451)		3.425,0000	51.375,0000
6	15,000	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVE DE FUTEBOL (02 UNIDADES) DE SALÃO OFICIAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COMUM COM 3" COM REQUADRO EM TUBO 1", NA MEDIDA OFICIAL DE 3,00 M DE LARGURA X 2,00 M DE ALTURA INTERNO, INCLUINDO REDE EM POLIAMIDA, INCLUINDO BUCHAS EM PVC, FIXAÇÃO ATRAVES DE BUCHA EM PVC, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHA NO PISO/SOLO. TODO MATERIAL METÁLICO DEVERÁ SER GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI A PÓ NA COR BRANCO. (305450)		3.425,0000	51.375,0000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	281.775,0000