

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 50/2020
Data do Processo Adm.: 17/04/2020
Processo de Licitação: 50/2020
Data do Processo: 17/04/2020

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
<u>Lote: 1</u>						
1	2.000,00	M²	TELA CERCA ALAMBRADO EM AÇO COM REVESTIMENTO EM PVC MALHA 5 FIO 12. (305431)	_____	41,7600	83.520,0000
2	2.000,00	MT	ARAME EM AÇO COM REVESTIMENTO EM PVC FIO 12. (305432)	_____	0,9000	1.800,0000
3	2.000,00	M²	TELA CERCA ALAMBRADO EM AÇO COM REVESTIMENTO EM PVC MALHA 6 FIO 14. (305433)	_____	24,6300	49.260,0000
4	2.000,00	MT	ARAME EM AÇO COM REVESTIMENTO EM PVC FIO 14. (305434)	_____	0,4300	860,0000
5	2.000,00	MT	ARAME FARPADO CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 350KGF, ZINCADO DIAMETRO DOS FIOS DE NO MINIMO 1,60MM E DISTÂNCIA ENTRE FARPAS DE 125MM, TORÇÃO DOS FIOS ALTERNADA. (305435)	_____	0,6500	1.300,0000
6	2.000,00	M²	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TELAS - ARAME GALVANIZADO E ARAME FARPADO (305436)	_____	26,0000	52.000,0000
Total Máximo do Lote:						188.740,0000
<u>Lote: 2</u>						
7	1.000,00	M²	TELA SOLDADA EM AÇO REVESTIDA COM PVC VERDE FIO 2,5MM MALHA 5X10 (305502)	_____	33,7000	33.700,0000
8	100,00	UN	PILAR METÁLICO 30X30MM COM PINTURA EPOXI PARA CERCA COM TELA DE 1,00M (CHUMBADO) - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DA TELA. (305503)	_____	95,0000	9.500,0000
9	100,00	UN	PILAR METÁLICO 30X30MM COM PINTURA EPOXI PARA CERCA COM TELA DE 1,80M (CHUMBADO) - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DA TELA. (305504)	_____	155,0000	15.500,0000
10	100,00	UN	PILAR METÁLICO 30X30MM COM PINTURA EPOXI PARA CERCA COM TELA DE 1,20M (CHUMBADO) - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DA TELA (305505)	_____	125,0000	12.500,0000
11	1.000,00	M²	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TELAS SOLDADA. (305506)	_____	26,0000	26.000,0000
Total Máximo do Lote:						97.200,0000
<u>Lote: 3</u>						
12	900,00	MT	GRADIL FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO MÍNIMO 4MM ESP. REVESTIMENTO EM PVC, COR VERDE, MALHA: 5 X 20CM, PAINEL COM 2,5M COMP X 1,03 ALT. A CADA 2,5M INSTALAR POSTE GALVANIZADO, ESPESSURA DA CHAPA: 1,55MM. VEDADO COM TAMPA PLÁSTICA E FIXADORES POLIAMIDA PARA FIXAÇÃO DO GRADIL, ACESSÓRIOS COM PROTEÇÃO ANTI-UV.	_____	234,0500	210.645,0000

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 50/2020
Data do Processo Adm.: 17/04/2020
Processo de Licitação: 50/2020
Data do Processo: 17/04/2020

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			POSTES RETANGULARES METÁLICOS 40MM X 60MM, COM 1,08M ALT. APARAFUSADO AO SOLO. (305507)			
13	900,00	MT	GRADIL FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO MÍNIMO 4MM, REVESTIMENTO EM PVC, COR VERDE, MALHA: 5 X 20CM, PAINEL COM 2,5M COMP X 1,53 ALT. A CADA 2,5M INSTALAR POSTE GALVANIZADO, ESPESSURA DA CHAPA: 1,55MM. VEDADO COM TAMPA PLÁSTICA E FIXADORES POLIAMIDA PARA FIXAÇÃO DO GRADIL, ACESSÓRIOS COM PROTEÇÃO ANTI-UV.		269,3000	242.370,0000
			POSTES RETANGULARES METÁLICOS 40MM X 60MM, COM 1,58M ALT. APARAFUSADO AO SOLO. (305508)			
14	900,00	MT	GRADIL FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO MÍNIMO 4MM, REVESTIMENTO EM PVC, COR VERDE, MALHA: 5 X 20CM, PAINEL COM 2,5M COMP X 2,03 ALT. A CADA 2,5M INSTALAR POSTE GALVANIZADO, ESPESSURA DA CHAPA: 1,55MM. VEDADO COM TAMPA PLÁSTICA E FIXADORES POLIAMIDA PARA FIXAÇÃO DO GRADIL, ACESSÓRIOS COM PROTEÇÃO ANTI-UV.		300,8200	270.738,0000
			POSTES RETANGULARES METÁLICOS 40MM X 60MM, COM 2,08M ALT. APARAFUSADO AO SOLO. (305509)			
15	900,00	MT	GRADIL FABRICADO COM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO MÍNIMO 4MM, REVESTIMENTO EM PVC, COR VERDE, MALHA: 5 X 20CM, PAINEL COM 2,5M COMP X 2,43 ALT. A CADA 2,5M INSTALAR POSTE GALVANIZADO, ESPESSURA DA CHAPA: 1,55MM. VEDADO COM TAMPA PLÁSTICA E FIXADORES POLIAMIDA PARA FIXAÇÃO DO GRADIL, ACESSÓRIOS COM PROTEÇÃO ANTI-UV.		347,1500	312.435,0000
			POSTES RETANGULARES METÁLICOS 40MM X 60MM, COM 2,48 ALT. APARAFUSADO AO SOLO. (305510)			
16	900,00	MT	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO GRADIL (305511)		26,0000	23.400,0000
Total Máximo do Lote:						1.059.588,0000
<u>Lote: 4</u>						
17	800,00	MT	CERCA CONCERTINA DE 45 CM, FABRICADAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO COM NO MÍNIMO 0,45MM DE EXPESSURA, SÃO INSTALADAS COM O AUXÍLIO DE ARAMES E HASTES PARA FICAREM MELHOR FIXADAS. CONSIDERANDO UM ESPAÇO ENTRE AS ESPIRAS 25CM ENTRE AS ESPIRAS. INCLUSO TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO. (305512)		25,9200	20.736,0000
Total Máximo do Lote:						20.736,0000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	1.366.264,0000