

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 17/2022
	Processo Adm.: 34/2022 Data do Processo: 31/03/2022

CNPJ: 82.925.652/0001-00 **Telefone:** (48) 3265-0195
Endereço: PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO
CEP: 88240-000 - São João Batista

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 34/2022
b) Nr. Licitação: 17/2022 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 13/04/2022
e) Objeto da Licitação: *AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CARROCERIA PRANCHA, COM ALONGAMENTO DE CHASSI, DESTINADO AO CAMINHÃO PLACAS QHO 1711 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.*

Participante: RODOMULLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CARROCERIA PRANCHA COM FABRICAÇÃO TOTALMENTE METÁLICA. LONGARINAS EM VIGA I LAMINADA 2° ALMA DE ESPESSURA DE 3/16 DE 4" DE ALTURA. TRAVESSAS COLOCADA A CADA 400MM EM VIGA I LAMINADA 2° ALMA DE ESPESSURA DE 3/16 DE 4" DE ALTURA. REBAIXADA NA PARTE TRASEIRA COM RAMPAS PARA SUBIR MAQUINAS. PERFIL DE ACABAMENTO LATERAL EM CHAPAS DE AÇO ASTM A 36 DE 6,35 MM DE ESPESSURA X 160 MM DE ALTURA. CHAPA XADREZ NA PARTE INCLINADA DE 4,75 MM DE ESPESSURA E CANTONEIRAS DE 6,35 MM DE ESPESSURA X 2". ASSOALHO NA PARTE PLANA COM REVESTIMENTO TOTAL EM MADEIRA DE EUCALIPTO DE 50 MM DE ESPESSURA MADEIRA TRATADA. MALHAL FRONTAL COM 100MM MAIS ALTO QUE A CABINE DO CAMINHÃO. COMPRIMENTO TOTAL: 8.000MTS COMPRIMENTO DO REBAIXO: 1.200 MTS COMPRIMENTO PARTE PLANA: 6.800MT COMPRIMENTO DAS RAMPAS HIDRAULICAS: 2.400MTS LARGURA TOTAL: 3.100MTS. SISTEMA HIDRAULICO P/ RAMPAS: UNIDADE HIDRÁULICA COM COMANDO DUPLO (02 SECÇÕES) DE 12 OU 24 VOLTS DUPLA AÇÃO ELÉTRICA, COM MOTOR DE 12 OU 24 VOLTS, BOMBA ELÉTRICA HIDRÁULICA, RESERVATÓRIO DE 8 LITROS, 02 VÁLVULAS DUPLA AÇÃO ELÉTRICA, 01 COMANDO HIDRÁULICO DE 02 FATIAS COM ALAVANCA PARA MOVIMENTO DAS RAMPAS BAIXAR OU RECOLHER. 02 CILINDROS HIDRÁULICOS FIXADO 01 EM CADA RAMPA INTERLIGADOS AO COMANDO HIDRÁULICO E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS. RAMPAS COM ACIONAMENTO HIDRAULICO: RAMPAS TRASEIRA 2.400 METROS DE COMPRIMENTO POR 700 MM DE LARGO FABRICADAS EM VIGA I DE 4" X 3/16 DE ESPESSURA E CANTONEIRAS DE 2" X 6,35 MM DE ESPESSURA OLHAIS DE FIXAÇÃO EM CHAPAS DE AÇO 5/8 BUCHAS E EIXO PASSANTE. PÉS DE APIO: (02) PÉS DE APOIO MANUAL NA PARTE TRASEIRA PARA CARREGAMENTO DE MAQUINAS FABRICADO EM TUDO QUADRADO DE 80 X 80 PAREDE DE 4,00MM DE ESPESSURA BUCHAS E PINO TRAVA. ACESSORIOS: 04 ALÇAS LATERAIS E PONTOS "DE PEGA" CADA LADO PARA AMARRAR AS MÁQUINAS QUE SERÃO TRANSPORTADAS. COROTE DE ÁGUA. PARA-CHOQUE TRASEIRO HOMOLOGADO PELO INMETRO E PROTETOR LATERAL, PARA LAMAS EM AÇO COM EXTENSÃO DE BORRACHA. FAIXAS REFLETIVAS LATÉRAIS E TRASEIRAS. 03 SINALEIRAS CADA LADO CONFORME RESOLUÇÃO 152/03 – CONTRAN.	1,000	und	89.000,00	89.000,00

ACABAMENTO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA.

ALONGAMENTO DE CHASSI: ALONGAMENTO DO CHASSI DO CAMINHÃO EM 1.500 DE COMPRIMENTO EM PERFIL TIPO U, ROLAMENTO REY, 01 CARDAN COMPLETO, SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA.

ACOMPANHA JUNTO AO EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO CAT. - CARROCERIA PRANCHA COM FABRICAÇÃO TOTALMENTE METÁLICA. LONGARINAS EM VIGA I LAMINADA 2º ALMA DE ESPESSURA DE 3/16 DE 4" DE ALTURA. TRAVESSAS COLOCADA A CADA 400MM EM VIGA I LAMINADA 2º ALMA DE ESPESSURA DE 3/16 DE 4" DE ALTURA. REBAIXADA NA PARTE TRASEIRA COM RAMPAS PARA SUBIR MAQUINAS. PERFIL DE ACABAMENTO LATERAL EM CHAPAS DE AÇO ASTM A 36 DE 6,35 MM DE ESPESSURA X 160 MM DE ALTURA. CHAPA XADREZ NA PARTE INCLINADA DE 4,75 MM DE ESPESSURA E CANTONEIRAS DE 6,35 MM DE ESPESSURA X 2". ASSOALHO NA PARTE PLANA COM REVESTIMENTO TOTAL EM MADEIRA DE EUCALIPTO DE 50 MM DE ESPESSURA MADEIRA TRATADA. MALHAL FRONTAL COM 100MM MAIS ALTO QUE A CABINE DO CAMINHÃO. COMPRIMENTO TOTAL: 8.000MTS COMPRIMENTO DO REBAIXO: 1.200 MTS COMPRIMENTO PARTE PLANA: 6.800MT COMPRIMENTO DAS RAMPAS HIDRAULICAS: 2.400MTS LARGURA TOTAL: 3.100MTS.

SISTEMA HIDRAULICO P/ RAMPAS: UNIDADE HIDRÁULICA COM COMANDO DUPLO (02 SECÇÕES) DE 12 OU 24 VOLTS DUPLA AÇÃO ELÉTRICA, COM MOTOR DE 12 OU 24 VOLTS, BOMBA ELÉTRICA HIDRÁULICA, RESERVATÓRIO DE 8 LITROS, 02 VÁLVULAS DUPLA AÇÃO ELÉTRICA, 01 COMANDO HIDRÁULICO DE 02 FATIAS COM ALAVANCA PARA MOVIMENTO DAS RAMPAS BAIXAR OU RECOLHER. 02 CILINDROS HIDRÁULICOS FIXADO 01 EM CADA RAMPA INTERLIGADOS AO COMANDO HIDRÁULICO E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS.

RAMPAS COM ACIONAMENTO HIDRAULICO: RAMPAS TRASEIRA 2.400 METROS DE COMPRIMENTO POR 700 MM DE LARGO FABRICADAS EM VIGA I DE 4" X 3/16 DE ESPESSURA E CANTONEIRAS DE 2" X 6,35 MM DE ESPESSURA OLHAIS DE FIXAÇÃO EM CHAPAS DE AÇO 5/8 BUCHAS E EIXO PASSANTE.

PÉS DE APIO: (02) PÉS DE APOIO MANUAL NA PARTE TRASEIRA PARA CARREGAMENTO DE MAQUINAS FABRICADO EM TUDO QUADRADO DE 80 X 80 PAREDE DE 4,00MM DE ESPESSURA BUCHAS E PINO TRAVA.

ACESSORIOS: 04 ALÇAS LATERAIS E PONTOS "DE PEGA" CADA LADO PARA AMARRAR AS MÁQUINAS QUE SERÃO TRANSPORTADAS. COROTE DE ÁGUA. PARA-CHOQUE TRASEIRO HOMOLOGADO PELO INMETRO E PROTETOR LATERAL, PARA LAMAS EM AÇO COM EXTENSÃO DE BORRACHA. FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS E TRASEIRAS. 03 SINALEIRAS CADA LADO CONFORME RESOLUÇÃO 152/03 – CONTRAN.

ACABAMENTO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA. ALONGAMENTO DE CHASSI: ALONGAMENTO DO CHASSI DO CAMINHÃO EM 1.500 DE COMPRIMENTO EM PERFIL TIPO U, ROLAMENTO REY, 01 CARDAN COMPLETO, SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA.

ACOMPANHA JUNTO AO EQUIPAMENTO CERTIFICAÇÃO CAT.

Total do Participante: 89.000,00

Total Geral: 89.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção da Secretaria da Infraestrutura	05.001.15.452.0006.2056.4.4.90.00.00	R\$ 107.600,00
Manutenção da Secretaria da Infraestrutura	05.001.15.452.0006.2056.4.4.90.00.00	R\$ 9.166,66

São João Batista, 13/04/2022

.....
GELIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

.....
Assinatura do Responsável